



SIGNATURFORKLARING

| | | | |
|-------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| — | Præisoleret fjernvarmerør | ⊞ | Præisoleret forankring |
| - - - | Præisoleret pæklledning | ⊞ | Præisoleret afspæringshane |
| ⊞ | Præisoleret afgrening | ⊞ | Præisoleret afspæringshane m/2 udluft |
| ⊞ | Præisoleret parallelafgrening | ⊞ | Præisoleret afspæringshane m/2 udluft |
| ⊞ | Præisoleret reduktion | ⊞ | Præisoleret bøjning 45 grader |
| ⊞ | Krympereduktion | ⊞ | Præisoleret bøjning 90 grader |
| ⊞ | Flexafgrening / PEH Montage-T | ⊞ | Husindføring |
| ⊞ | Sandwichafgrening | ⊞ | Ekspansionszone af sand |
| | | ⊞ | Skumpuder |

Note:
 Soplus dobbeltløbssystem er designet for en maksimal temperatur på 130°C og en maksimal temperaturstøve på 50°C mellem frem- og returled.
 Såfremt ovennævnte temperaturer overskrides, fratæller Soplus's garanti.

Note:
 Tegningen er Soplus Fjernvarmeklinik A/S ejendom og må ikke overføres til tredjepart hverken som kopi eller i original udgave.
 Tegningen omhandler kun den tekniske udførelse og der er, med mindre andet er angivet, ikke taget hensyn til købspris, fremmedledninger eller øvrige forholdninger.
 Det tekniske design er udført i overensstemmelse med Soplus Fjernvarmeklinik A/S medbragte tegninger.
 Det forudsættes at systemet nedlægges iht. håndterings- og nedbøjningsforskrifterne i Soplus katalog.
 Retstilfælde er udført iht. Soplus katalog ud fra følgende temperaturer:
 Fremled = 85°C
 Returled = 45°C
 Montage temperatur 10°C.
 De angivne dimensioner er ikke beregnet af Soplus Fjernvarmeklinik A/S og er derfor ikke dækket af nogen form for garantibestemmelser.
 Hvor der ved afgreninger og bøjninger ikke er angivet ekspansionszoner af sand eller skumpuder forudsættes kanaludformning udført iht. Soplus katalog afsnit 3.
 Såfremt der ved tegningen er angivet forspændingsmåltid for forspændingslemmer, er disse målt forudsat at anlægget tilføres maksimalt 3 måneder efter anlysningen er tilsendt.

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| 24.01.22 | C | VSP | Alle stikledninger og etapeopdeling påført |
| 11.01.22 | B | VSP | Opdeling af detaljetegninger ændret |
| 17.11.21 | A | VSP | Tilrettet |
| Dato | Rev. | Udført af | Ændring |
| Reference | | | |
| F3_F2_K10_S1_H1_F1V | | | |
| F2_UK_S2_H1_S&K | | | |
| Dato | Inf. | | |
| Tegn. 11.10.21 | VSP | | |
| Udgave | | | |
|  | | | |
| isoplus Fjernvarmeklinik A/S Korshavn Alle 20 - 5500 Middelfart - Tlf. 64416109 | | | |
| 1:2000 Kilden, Frederikshavn Oversigtstegning | | Projekt nr. V-221.146 Tegnings nr. TV221146.01 Etableret tegn. nr. - | |
| Blad 1 af 1 | | | |
|  | | | |